

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA FORTE 143 DO WYKONANIA

SŁUPY 70 X 70 X 8 WYSOKOŚCI H = 2160 + 4 SZTUK
PŁYTA DENNA 80 X 80 X 5 WYSOKOŚCI H = 240 - 4 SZTUK
SŁUPY OGRODZENIOWE Φ 42 WYSOKOŚCI H = 2430 + 240 SZTUK
SŁUPY NARAŻNE Φ 48 WYSOKOŚCI H = 2430 - 12 SZTUK
PRZĘSŁO Φ 42 WYSOKOŚCI H = 2380 + 22 SZTUK
SIATKA OCYNKOWANA RZYMSKOWA Φ 4 MM H = 1.9 M
LINA STALOWA OCYNKOWANA Φ 4 MM
FURTKA 76 X 160 + 2 SZTUKI
SIATKA DO BRAMY 2.0 + 4.0 + 2.0 = 8.0 M

OBIEKT / INWESTYCJA: KOMPLEKS REKREACYJNO - SPORTOWY MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH			SKALA: 1:200	NR RYSUNKU: 20
LOKALIZACJA	działka nr 2411, obręb 0003 Brynek Kmd, k.m.1, ul. Księdza Józefa Brynek		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY W TWORÓGU, ul. Zamkowa 15, 43-480 Tworóg		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROJEKT OGRODZENIA I BRAM WJAZDOWYCH		DATA	Grudzień 2014
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Lech MAJEWSKI	NR UPR. 131/02	PODPIS	