
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o powierzchni 613 m2
ADRES INWESTYCJI : Tworóg
INWESTOR : Gmina Tworóg
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z POLIURETANU			
1		Rozebranie nawierzchni poliuretanowej o grubości 16 mm	m ²		
d.1	kalk. własna	613.000	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000
2		Utylizacja nawierzchni poliuretanowej wraz z dostarczeniem dokumentu BDO	m ²		
d.1	kalk. własna	613.000	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000
3		Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 7 cm	m ²		
d.1	kalk. własna	150.000	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4		Wywóz i utylizacja nawierzchni asfaltowej	m ³		
d.1	kalk. własna	10.500	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
5		Wymiana zapadniętego gruntu pod nawierzchnię asfaltową	m ³		
d.1	kalk. własna	12.000	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
6		Zasypanie kruszywem fr. 0-31,5	m ³		
d.1	kalk. własna	12.000	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
7		Odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm	m ²		
d.1	kalk. własna	150.000	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8		Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej SBR- 11 mm - natrysk poliuretano- wy 2-3 mm (natrysk dwukrotny)	m ²		
d.1	kalk. własna	613.000	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000
9		Malowanie linii boisk do koszykówki i siatkówki	kpl		
d.1	kalk. własna	1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł