

PG WYKŁADZINA SPORTOWA
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁÓKNAMI - 7 CM
PAROIZOLACJA
STYROPIAN FS 20 GR 10 CM
2 X FOLIA PCV GR. 2 mm
BETON B-15 GRUBOŚCI 10 CM
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO 30 CM

PG1 WYKŁADZINA SPORTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
BETON KOMÓRKOWY 15 CM
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁÓKNAMI - 7 CM
PAROIZOLACJA
STYROPIAN FS 20 GR 10 CM
2 X FOLIA PCV GR. 2 mm
BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO 30 CM

PG2 WYKŁADZINA SPORTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
BETON KOMÓRKOWY 30 CM
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁÓKNAMI - 7 CM
PAROIZOLACJA
STYROPIAN FS 20 GR 10 CM
2 X FOLIA PCV GR. 2 mm
BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO 30 CM

PG3 PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁÓKNAMI - 7 CM
PAROIZOLACJA
STYROPIAN FS 20 GR 10 CM
2 X FOLIA PCV GR. 2 mm
BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO 30 CM

PG4 PŁYTKI GRESOWE
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁÓKNAMI - 7 CM
PAROIZOLACJA
STYROPIAN FS 20 GR 10 CM
2 X FOLIA PCV GR. 2 mm
BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO 30 CM

DO PŁYTA WARSTWOWA OS 150/190METALPLAST OBORNIKI
Z ROZIEMEM ZE STYROPIANU
PŁATWIE DREWNIANE (KLEJONKA) 12 X 28
DŹWIARY DREWNIANE (KLEJONKA) 14 X 80

SZ TYNK MINERALNY
KLEJ NA SIATCE
STYROPIAN FS 15 GR. 12 CM
BLOCZKI SILIKATOWE (NP. SILKA) GR 25 CM
FARBA EMULSYJNA BIAŁA

SF 2 X IZOLACJA P. WILGOCIOWA
ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 25 CM
2 X IZOLACJA WODOSZCZELNA - PRZECIWWODNA
STYROPIAN FS 20 GR. 5 CM
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ
IZOLACJA WODOSZCZELNA - PRZECIWWODNA
FOLIA KUBEŁKOWA
DRENAŻ

OBIEKT / INWESTYCJA			SKALA	NR RYSUNKU
GMINNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY			1:50	7
LOKALIZACJA	42-690 BORUSZOWICE, UL. SZKOLNA, DZ. NR 521/33, 520/33, 517/33			
INWESTOR	URZĄD GMINY W TWOROGU, 42-690 TWOROG, UL. ZAMKOWA 16		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ 2-2		BRANŻA	ARCHITEKTURA
OPRACOWAŁ	mgr inż arch. Lech MAJOWSKI	NR UPR. 137/02	PODPIS	DATA
SPRAWDZIŁ	mgr inż arch. Kinga WIECZORKOWSKA - MAJOWSKA	NR UPR. 693/01	PODPIS	KWIECIEŃ 2010